

Göd Város Önkormányzat  
Polgármesteri Hivatal  
Beruházási osztály

**ELŐTERJESZTÉS**  
Göd Város Önkormányzat Képviselő-testületének  
2010.07.07-i ülésére

**Tárgy:** 8/2010. (I.28.) Korm. rendelettel közzétett Vis maior tartalék igénylése - pályázat a Lenkey u. – Árpád u. – Révay u. csapadékvíz, belvív által okozott károk helyreállítására és védekezési költségekre

**Előzmények:**

2010. május 15. és 16-án és az azt követő időszakban Göd területén 30 évenként előforduló csapadéknál lényegesen nagyobb mennyiségű csapadék hullott. A központi régióban 2010. május eleje óta folyamatos esőzések voltak. Az Országos Meteorológiai Intézet hivatalos adatszolgáltatása alapján – melyet a pályázathoz be kellett csatolni - kiderül, hogy a 2010. év májusi csapadékvíz mennyiség a 30 éves havi átlag 3-szorosa, a 2010. május 15 -i és 16-i csapadékvíz-mennyiség a 30 éves napi átlag 14, illetve 11 szerese volt.

A város közigazgatási területén több ponton is problémák jelentkeztek a csapadékvíz, belvív elvezetésével kapcsolatban.

Göd, Révay utcai belvízelvezető rendszerénél jelentkeztek a legnagyobb problémák, mivel a főgyűjtő zárt rendszerű csatorna meghibásodott (eltört, megsüllyedt, kontraeséses lett, ezáltal eldugult) és nem tudta elvezetni vízgyűjtő területének csapadékvizét. A meghibásodás következtében az aszfalt burkolat beszakadt.

**Védekezés:**

A csatorna sérült szakaszát ki kell(ett) iktatni. Annak teljes helyreállításáig a sérült szakasz előtt és mögött lévő két akna között a csapadékvizet át kell(ett) emelni, amely a folyamatos esőzések miatt a mai napig tart. A csapadékvíz mennyiségétől függően 2-3 szivattyú igénybevételével lehet(ett) csak a területet vízmentesíteni.

**Helyreállítás :**

A megbontott útpálya alatt a csatornát fel kellett tární. Beszakadt, összetört és megsüllyedt csatornaszakaszt el kell bontani. A hibás csatornaszakasz cseréje szükséges. A csatorna alap és a környezetében a földmű cseréjét követően az érintett területen az útpálya helyreállítása szükséges.

A védekezési és helyreállítási munkák folyamatban vannak, várható befejezése a terület és a munkaárok (talajvízszint csökkentés vákuum szivattyúval) víz-mentesítését követően egy héten belül várható.

A fenti káresemény kapcsán lehetőség nyílt „Vis maior tartalék felhasználása” keretében pályázat benyújtására, melyet a megadott határidőn belül benyújtottunk.

Becsült költség:	10.170.738 Ft
Igényelhető támogatás:	6.908.445 Ft
Önerő:	3.262.293 Ft

Pályázati feltétel a Képviselő-testület e témában hozott határozatának pótlólagos benyújtása.

### Határozati javaslat

Göd Város Önkormányzat Képviselő-testülete

A 8/2010. (I.28.) Korm. rendelettel közzétett Vis maior tartalék igénylésére pályázatot nyújt be a Lenkey u. – Árpád u. – Révay u. csapadékvíz, belvíz által okozott károk helyreállítására és védekezési költségekre az alábbiak szerint:

Védekezési költség:	3.318.750 Ft
Igényelt támogatás (70 %)	2.323.125 Ft
Önerő:	995.625 Ft
Helyreállítási költségek:	6.851.988 Ft
Igényelt támogatás (60 ill. 70 %)	4.585.320 Ft
Önerő:	2.266.668 Ft
Összes költség:	10.170.738 Ft
Igényelt támogatás:	6.908.445 Ft
Önerő:	3.262.293 Ft

A Képviselő-testület nyilatkozik arról, hogy saját erejéből a vis maior helyzetet nem tudja megoldani. A védekezési és helyreállítási támogatás igényléséhez szükséges önrészt, 3.262.293 Ft-ot a kamatbevételek terhére vállalja.

Felelős: Beruházási osztály

Határidő: azonnal

Göd, 2010. 06.29.

Markó József  
polgármester