Név : Ravatalozó

Cím : Dévaványa, Köztemető

Kelt: 2012. október 17.

A munka leírása:
Ravatalozó épületének felújítási munkálatai

Készítette: Felföldi Attila éphat ü.i.

Készült:

Költségvetés főösszesítő

Megnevezés		Anyagköltség	Díjköltség
1. Építmény közvetlen költsége		3.107.213	995.553
1.1 Közvetlen önköltség összesen		3.107.213	995.553
2.1 ÁFA vetítési alap		4.102.766	
2.2 Áfa	27.00%	1.107.747	
3. A munka ára		5.210.513	

Aláírás

Munkanem összesítő

Munkanem száma és megnevezése		Anyagköltség	Díjköltség
36	Vakolás és rabicolás	34.033	279.965
41	Tetőfedés	771.294	354.278
44	Asztalosszerkezetek elhelyezése	2.226.043	94.780
47	Felületképzés (festés, mázolás, tapétázás, korrózióvédelem)	75.843	266.530
I. Fejezet munkanemei összesen		3.107.213	995.553

Ssz.	Tételszám Tételkiírás	Egységre jutó (HUF) Anyag	 Munkadíj	A tétel ára összesen (HUF) Anyag	 Munkadíj
1	**36-090-1.1.2-0550040 (2) ÖN** Vakolatjavítás oldalfalon, tégla-, beton-, kőfelületen vagy építőlemezen, a meglazult, sérült vakolat előzetes leverésével, hiánypótlás 5-25% között Hvb8-mc, beltéri, vakoló cementes mészhabarcs mészpéppel **239,34 m2**	**69**	**880**	**16.514**	**210.619**
2	**36-090-1.2.2-0550090 (5) ÖN** Vakolatjavítás homlokzaton, a meglazult, sérült vakolat előzetes leverésével, durva, sima kivitelben, hiánypótlás 5-25% között CS I-W1 (Hvh10-mc) kültéri, vakoló cementes mészhabarcs mészpéppel **182,49 m2**	**96**	**380**	**17.519**	**69.346**
3	**41-090-7.1.1-0130251 (66) ÖN** Hódfarkú betoncserép javítása bontással, 45° alatt és felett, cserépfedés bontás-fedés BRAMAC Hódfarkú Protector betoncserép, téglavörös, ébenfekete **369,04 m2**	**2.090**	**960**	**771.294**	**354.278**
4	**44-000-1.1 (1) ÖN** Fa nyílászáró szerkezetek bontása, ajtó, ablak vagy kapu, 2,00 m²-ig **6,48 m²**	**0**	**1.100**	**0**	**7.128**
5	**44-000-1.2 (2) ÖN** Fa nyílászáró szerkezetek bontása, ajtó, ablak vagy kapu, 2,01-4,00 m² között **7,2 m²**	**0**	**700**	**0**	**5.040**
6	**44-000-1.3 (3) ÖN** Fa nyílászáró szerkezetek bontása, ajtó, ablak vagy kapu, 4,01-6,00 m² között **4,32 m²**	**0**	**600**	**0**	**2.592**
7	**44-000-1.4 (4) ÖN** Fa nyílászáró szerkezetek bontása, ajtó, ablak vagy kapu, 6,01 m² felett **20,88 m²**	**0**	**500**	**0**	**10.440**

Ssz.	Tételszám Tételkiírás	Egységre jutó (HUF) Anyag	 Munkadíj	A tétel ára összesen (HUF) Anyag	 Munkadíj
18	**47-013-15.1.1.1.1-0151101 (49) ÖN** Diszperziós festések, akril kötőanyagú vizes-diszperziós, fehér vagy színes homlokzatfestés, megfelelően elökészített ásványi alapfelületen vagy meglévő jól tapadó festékrétegen, vakolaton, két rétegben, egy vagy több színben, tagolatlan sima felületen Héra külső homlokzatfesték, fehér 100, EAN: 5996281032432				
	182,49 m2	**334**	**680**	**60.952**	**124.093**
	Munkanem összesen:			**3.107.213**	**995.553**